Смета на ремонт отмостки, цоколя и устройство кровли над входами в подвал ТСЖ "Ипподромное" по адресу; ул. Ипподромная д. 2 а.

1. Работы

Номер п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Демонтаж старой отмостки толщиной до 100 мм отбойными молотками	М. кв.	269,275	р.350,00	р.94 246,25
2	Переноска мусора в кучи	т.	64,632	р.600,00	р.38 779,20
3	Погрузка мусора в а/машину "Камаз" погрузчиком	Маш/час	9	р.1 400,00	р.12 600,00
4	Вывоз мусора на полигон строительных отходов	Рейс.	7	р.3 200,00	р.22 400,00
5	Устройство корыта под отмостку (подчистка и выравнивание основания)	м.кв.	269,275	р.45,00	р.12 117,38
6	Песчаная засыпка толщиной 50 мм с послойным тромбованием и укладкой армирующей сетки	М. куб.	13,47	р.600,00	р.8 082,00
7	Устройство опалубки из досок	М. пог.	68	р.150,00	р.10 200,00
8	Устройство отмостки из бетона с разуклонкой по армирующей сетке	М. кв.	269,275	р.350,00	р.94 246,25
9	Разборка опалубки	М. пог.	68	р.50,00	р.3 400,00
10	Заделка примыкания старой отмостки со стеной и ремонт примыкания приямков к стене здания цементным раствором с влагоизолирующей пропиткой	М. пог.	298,12	р.60,00	р.17 887,20
11	Демонтаж оцинкованных отливов с демонтажем креплений из арматуры	М. пог.	319,71	р.40,00	р.12 788,40
12	Монтаж отливов с заделкой примыкания к стене строительным герметиком	М. пог.	335,44	р.100,00	р.33 544,00
13	Монтаж отливов с заделкой примыкания к стене строительным герметиком новых вместо недостающих	М. пог.	15,73	р.100,00	р.1 573,00
14	Ремонт ступеней входа в подвал цементно песчаной смесью с железнением	м. пог.	8,56	р.150,00	р.1 284,00
15	Грунтовка цоколя перед окраской	М. кв.	928,03	р.30,00	р.27 840,90
16	Окраска цоколя в/эмульсионной фасадной колерованной краской за 2 раза	М. кв.	928,03	р.100,00	р.92 803,00
17	Изготовление металлоконструкций козырьков над входами в подвал	компл.	1	р.12 000,00	р.12 000,00
18	Грунтовка металлоконструкций ГФ 021 и окраска по грунту алкидной эмалью (всего два слоя)	м.пог.	96	р.60,00	р.5 760,00
19	Устройство покрытий кровли из крашеного металлопрофиля	М. кв.	42,2	р.280,00	р.11 816,00
20	Сметная прибыль 7 % от стоимости работ:	-	1	р.35 925,00	р.35 925,00
	Итого по работам:				**р.549 292,58**

2. Материалы

Номер п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Песок с доставкой	М.куб.	15	р.500,00	р.7 500,00
2	Доска обрезная 25 на 100	М. пог.	85	р.20,00	р.1 700,00
3	Цемент	Меш.	4	р.280,00	р.1 120,00
4	Отливы оцинкованные	М. пог.	16	р.130,00	р.2 080,00
5	Бетон 200	м. куб.	21,6	р.3 750,00	р.81 000,00
6	Дюбели и саморезы с прессшайбой 4,2 на 51	Шт.	1340	р.1,30	р.1 742,00
7	Герметик строительный "Ижора"	банк.	2	р.1 900,00	р.3 800,00
8	Труба профильная 20 на 40 на козырьки входов в подвал с порезкой	М. пог.	96	р.90,00	р.8 640,00
9	Полоса 40 на 4	М. пог.	6	р.70,00	р.420,00
10	Дюбели рамные 10 на 120	Шт.	25	р.10,00	р.250,00
11	Саморезы кровельные со сверлом	шт.	500	р.1,70	р.850,00
12	Круги отрезные на 230	шт.	8	р.52,00	р.416,00
13	Круги отрезные на 125	шт.	10	р.36,00	р.360,00
14	Электроды	кг.	5	р.140,00	р.700,00
15	Круг зачистной	шт.	1	р.68,00	р.68,00
16	Пена монтажная профи	шт.	3	р.280,00	р.840,00
17	Грунт ГФ 021	банка	1	р.270,00	р.270,00
18	Эмаль алкидная	банка	1	р.320,00	р.320,00
19	Рубероид	рул	3	р.240,00	р.720,00
20	Уайтспирит	бут.	2	р.46,00	р.92,00
21	Кисти, валики	компл.	1	р.260,00	р.260,00
22	Сетка сварная	м.кв.	290	р.76,00	р.22 040,00
23	Грунтовка глубокого проникновения фасадная 10 л.	шт.	12	р.480,00	р.5 760,00
24	Краска в/эмульсионная колерованная фасадная	л.	232	р.140,00	р.32 480,00
25	Крашеный профилированный лист 0,8	М. кв.	48	р.270,00	р.12 960,00
26	Транспортные и накладные расходы 10 % от стоимости	-	-	-	р.18 638,00
	Итого по материалам:				**р.205 026,00**
	Всего по работам и материалам:				**р.754 318,58**

500