

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Грин Лайн"
Директор



УТВЕРЖДАЮ:
ТСЖ «Ипподромное»
Председатель

Неврюсов О.Н.
" 31 " 2015 г.

г. Воронеж, ул. Ипподромная, 2А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена оконных и дверных конструкций в жилом доме г. Воронеж ул.Ипподромная, 2А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 809931 руб.
Средства на оплату труда _____ 74691 руб.
Сметная трудоемкость _____ 561,16 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 4,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр56-1-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (6056 руб.): 66%=82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (4129 руб.): 45%=62%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,61 61 / 100	1145,92 1004,09	141,83 21,56		699	612	87 13		128,73	78,53
2	ТЕРр56-9-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах (100 коробок) НР (814 руб.): 66%=82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (555 руб.): 45%=62%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,06 6 / 100	1704,25 1373,44	330,81 35,81		102	82	20 2		179,3	10,76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							801	694	107 15			89,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2015 года ОЗП=14,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=14,68; МАТ=5,69)							10979	10188	791 220				89,29
Накладные расходы							6869						
Сметная прибыль							4684						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							22532						89,29
Раздел 2. Монтажные работы													
3	ТЕР10-01-034-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) $8\ 553,83 = 210\ 728,83 - 100 \times 2\ 021,75$ НР (11318 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (5193 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,7402 74,02 / 100	8553,83 1216,76	391,79 7,99	6945,28	6332	901	290 6	5141	145,72	107,86	
4	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 (м2)	74,02	523,75		523,75	38768			38768			
5	ТЕР10-01-035-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (1386 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (636 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,633 63,3 / 100	5455,74 174,25	27,03 0,85	5254,46	3453	110	17 1	3326	21,38	13,53	
6	ТССЦ-101-2913 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм (м)	63,3	357,31		357,31	22618			22618			
7	ТЕР15-02-031-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (23976 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (10726 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,17 117 / 100	3885,65 1812,05	61,84 24,95	2011,76	4546	2120	72 29	2354	204,06	238,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР15-04-007-01 Приказ ДАСП Вс, Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4753 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2126 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,17 117 / 100	1291,08 363,73	13 0,21	914,35	1511	426	15	1070	43,56	50,97
9	ТЕРр58-20-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 417,43 = 3 536,23 - 0,184 x 16 950,00 НР (1540 руб.): 66%=83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1097 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,47 47 / 100	417,43 337,49	5,73 0,97	74,21	196	159	3	34	41,41	19,46
10	ТССЦ-101-2411 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	47	22,1		22,1	1039			1039		
11	ТЕР10-01-047-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) НР (2009 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (922 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,1538 15,38 / 100	136101,88 1043	372,47 6,3	134686,41	20932	160	57 1	20715	124,91	19,21
12	ТЕР09-04-012-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка дверного доводчика (1 шт.) НР (601 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (481 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	6	14,3 10,51	2,81	0,98	86	63	17	6	1,11	6,66
13	ТССЦ-101-6899 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.)	6	237,65		237,65	1426			1426		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							100907	3939	471 37	96497		456,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2015 года ОЗП=14,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=14,68; МАТ=5,69)							610373	57824	3481 543	549068		456,44
Накладные расходы							45581					
Сметная прибыль							21180					
Итого по разделу 2 Монтажные работы							677134					456,44
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРр69-9-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (974 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (566 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,072 7,2 / 100	1485,24 1485,24			107	107			214,32	15,43
15	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	7,2	41,05 41,05			296	296				
16	ТССЦпг-03-21-01-024 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	7,2	15,75	15,75		113		113			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							516	403	113			15,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2015 года ОЗП=14,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=14,68; МАТ=5,69)							6751	5916	835			15,43
Накладные расходы							974					
Сметная прибыль							566					
Итого по разделу 3 Уборка и вывоз мусора							8291					15,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							102224	5036	691 52	96497		561,16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2015 года ОЗП=14,68; ЭМ=7,39; ЗПМ=14,68; МАТ=5,69)							628103	73928	5107 763	549068		561,16
Накладные расходы							53424					
Сметная прибыль							26430					
Итого							707957					561,16
НДС при упрощенной системе налогообложения (Мат+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							101974					
ВСЕГО по смете							809931					561,16

Составил

Проверил